TENDERLENS • УЧЕБНАЯ ЗАКУПКА • TL-26-041

Техническое задание и ведомость объёмов

Приложение № 1 к учебной закупке TL-26-041

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Не является извещением ЕИС, контрактом или юридическим образцом. Все организации, суммы и объекты вымышлены.

1. Объект и назначение работ

Текущий ремонт внутренних помещений здания общественно-делового центра (коридоры 1-2 этажей, лестничная клетка и зона приёма граждан). Выполнение работ без изменения несущих конструкций.

Подрядчик выполняет подготовку, локальное выравнивание поверхностей, отделку, замену отдельных светильников и финальную уборку. До начала работ согласуется график шумных операций.

2. Ведомость основных объёмов

№	Вид работ	Ед.	Объём
1	Ограждение зоны ремонта и защита покрытия	компл.	1
2	Демонтаж повреждённой шпаклёвки на стенах	м²	180
3	Грунтование и выравнивание внутренних стен	м²	620
4	Окраска стен водно-дисперсионным составом	м²	620
5	Ремонт потолка с заменой отдельных модулей	м²	240
6	Замена светодиодных светильников	шт.	32
7	Ремонт плинтуса и локальная укладка плитки	пог. м / м²	95 / 60
8	Уборка и вывоз отходов с передачей подтверждений	компл.	1

3. Материалы и исполнительная документация

Материалы должны сопровождаться товаросопроводительной документацией. Согласование образцов выполняется до закупки основных партий; допустимы эквивалентные материалы при соблюдении требуемых характеристик.

По завершении работ исполнитель предоставляет реестр исполнительной документации, фотофиксацию скрытых этапов, паспорта светильников, документы на отделочные материалы.

Для контроля объёмов представляются акт о приёмке выполненных работ КС-2 и справка КС-3. Итоговая приёмка фиксируется документом о приёмке в установленном порядке.

4. Сроки и организационные ограничения

Срок выполнения работ 45 календарных дней после подписания акта передачи зоны работ. Работающие помещения центра не выводятся из эксплуатации одновременно.

Подрядчик представляет календарный график в течение 3 рабочих дней после передачи площадки. Воскресенье и праздничные дни используются только после отдельного согласования.

Осмотр объекта до подачи заявки возможен, но не обязателен. Работы без дополнительной оплаты не производятся, если они не предусмотрены согласованным объёмом.

5. Контроль качества и гарантии

Визуальная приёмка включает отсутствие раковин, подтёков и отслоений, исправность светильников и соответствие объёмов ведомости.

Гарантия на результат ремонтных работ составляет 24 месяца после завершения приёмки. На оборудование распространяются также применимые гарантии изготовителя.